QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	BRIEFING (m2)	DELTA
Lote	900,00	800,00	0,00
Area fechada — terreo	180,00	174,24	+5,76
Area fechada — superior	117,36	84,96	+1,44
Area fechada total	297,36	259,20	+1,44
Varanda master (aberta)	10,80	10,80	0,00
Areas externas cobertas/descobertas	266,56	-	-
Lamina d'agua da piscina	11,52	11,52	0,00
Projecao coberta (terreo + avancos)	265,68	-	-
Taxa de ocupacao (projecao coberta)	33,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	PEIT.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
PG01	5400 x 2400	0	1	12,96	portao de correr, aluminio rijado
P01	1100 x 2600	0	1	3,08	porta principal, alta ripaca
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (familia unificada)
P04	900 x 2100	0	8	11,34	porta de servico, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem area de varredura
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de folha SOLIDA com vedacao perimetral
J01	1200 x 1200	1100	9	11,52	janela de dormitorio, aluminio
J02	600 x 600	1500	1	0,36	janela de banheiro, alta translucida
J03	900 x 1500	900	0	0,00	janela de office/master, aluminio (SEM USO: o office
J04	800 x 900	1500	5	3,60	janela alta de banheiro, basculante
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de dormitorio, aluminio
PVG1	3600 x 2400	0	0	0,00	vao social posterior (SEM USO desde R54)
PVG2	2400 x 2400	0	4	23,04	porta-balcao de estar (familia adicional — ver DIVER
CV01	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO retratil, 8 folhas de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Reservacao	Superior / cisterna / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Reservacao	Consumo e autonomia (6 pes., 200 L/dia)	1.200 L/dia (4,17 dias
Recalque	Motobomba / HMT	0,50 cv	2,40 m3/h	15,00 mca
Pluvial	Vazao total / por descida	9,2754 L/s	2,0691 L/s (4 x DN100)
Pluvial	Retencao para reuso	2.500 L — irrigacao e lavagem
Esgoto	Coletor / ventilacao / cx. gordura	DN100	DN50	30 L
Agua quente	Solucao adotada (FECHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (18,0 kW)
Agua quente	Circuito por chuveiro	20,5 A	4,0 mm2	disjuntor 25 A
Agua quente	Demanda (fd 0,75)	13,5 kW — era 27,2 kW instalados
Pluvial reuso	Decisao (FECHADA)	2.500 L, dimensionado pela demanda
Pluvial reuso	Captacao x demanda	371 m3/ano disponiveis	98 m3/ano usados
Pluvial reuso	Autonomia	9,3 dias	nao estender a vasos sanitarios
Climatizacao	Movimentacao de ar	11 ventiladores de teto	7 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (ver quadro proprio)	120.000 BTU/h
Climatizacao	Carga instalada	9.000 BTU/h (social + oficina)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Certidao oficial do SUS6 (CAMT, taxa de ocupacao, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condiciona toda a implantacao
3	Calculo estrutural do hibrido LSF + laminado, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e balanco; inclui o apoio da caixa d'agua. O pre-dimensionam
6	Regulamento especifico do condominio — —	Fachada, muros, recuos e especie vegetal
8	Nesting codificado dos paineis LSF — fabricante	A paginacao atual e de estudo, nao de corte
15	Dados de sitio da energia: raios, sol e tarifa — NBR 5419-2 (Nq) · Atlas Brasileiro de Energia Solar (HSP) · ANEEL/Amazonas Energia (tarifa)	O SPDA e a fotovoltaica sao dimensionados com tres numeros de sitio qu
14	Rota de conformidade termica da parede externa — NBR 15220-3 (tabela da ZB8) x NBR 15575-4 (desempenho)	A parede PE-1 tem U = 0,532 W/m2.K, sete vezes melhor que o U <= 3,60
12	Colacao dos materiais: 100 % dos precos sao (m) — Lei 14.133 art. 23 (parametro de 3 propostas)	O mapa de colacao existe e esta pronto para sair, enquanto nao voltar,

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VIDRO (m2)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	NICHO	FASE
S-MAS	SUITE MASTER	21,60	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
S-01	SUITE 01 (previsao)	21,60	4,32	10.900	18.000	TC-09	ATIVO
S-02	SUITE 02	20,16	4,32	15.400	18.000	TC-10	ATIVO
S-03	SUITE 03	20,16	4,32	15.400	18.000	TC-10	ATIVO
S-BWC	BANHEIRO SOCIAL	25,20	5,76	26.200	30.000	TC-09	ATIVO
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.600	9.000	TC-09	ATIVO
S-MAS	SUITE MASTER	21,60	10,08	17.800	9.000	TC-09	ATIVO
T-OFI	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTEIRA T-SOC / T-GOU: rebaixo 300 mm, altura livre 2600 mm	—	—	—	—	—	AR

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DIM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cisterna 3.000 L	ENT	(17000, 8000)	2000 x 1500	enterrado	enterrada sob a faixa tecnica; tampa 800x800
TC-02	Motobomba de recalque 0,5 cv	FT N	(17000, 9800)	1000 x 800	aparente	base antivibratoria; succao DN32, recalque D
TC-03	Reservatorio de retencao	ENT	(3600, 3000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veiculos, a montan
TC-04	Central CLP (2 x P-45)	FT N	(17200, 24000)	1200 x 800	aparente	NBR 13523: min 1,5 m de qualquer vao e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	interno a T-GAR	300 x 800	aparente	parede da garagem junto ao hall; altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interno a S-HAL	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interno a T-GAR	400 x 600	aparente	8 cameras, 3 access points, 1 videoporteiro;
TC-08	Medidores de agua e energia	TEST	(17000, 600)	800 x 600	aparente	na testada, leitura pela via sem entrar no l
TC-09	Nicho de condensadoras NORTE	FT N	(17200, 13200)	800 x 6600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 8400)	400 x 3600	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gordura 30 L	REC-S	(1200, 21000)	800 x 800	rasante	a jusante da cozinha, inspecionavel
TC-12	Caixa de inspecao 600 x 600	REC-S	(1200, 24000)	600 x 600	rasante	antes da ligacao a rede publica
TC-13	Casa de maquinas da piscina	FT N	(17000, 29400)	1500 x 2000	aparente	em pe na lateral tecnica (YAML): bomba de ve
TC-15	Deposito externo de apoio a piscina	FT N	(17000, 28400)	1500 x 2000	aparente	boias, materiais de limpeza, cadeiras e iten
TC-16	Ducha externa	FT N	(16800, 31800)	800 x 1000	aparente	na borda da faixa tecnica junto ao deck: ram
TC-17	Inversor fotovoltaico 10 kW + string box	FT N	(17200, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1.500 mm d

PRECEDENCIA DE DADOS

1. Lista Consolidada vigente (R2) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergencia geometrica.
2. Onde a Lista e omissa, adota-se a R22 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem da norma, prevalece a norma e registra-se a excecao.
4. Nenhuma peca entra em maquina sem codigo, largura, altura, espessura, material e revisao.

NOTAS

- Itens marcados (H) sao hipoteses tecnicas de projeto, nao levantamento.

- Documento de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ART/RRT.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS6 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece) UNIDADE MESTRE: mm	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R62 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	09 de 41 REV R62