
ENTRADA E MEDICAO




aterramento TN-S: haste + malha do SPDA (PR-411); PE 25 mm2

QDG — Quadro geral 84 modulos · 41 circuitos · 67 vias (+20 % = 81) de 84



alimentador do QDS: do QDG, 3P+N+PE 16 mm2, disjuntor 63 A trifpolar

QDS — Quadro superior 48 modulos · 18 circuitos · 33 vias (+20 % = 40) de 48



QUADROS

QD	NOME	CIRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VA/S	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	54450	18750 / 18350 / 18350	2	97	81	84	cabe
QDS	Quadro superior 48 modulos	18	24400	8550 / 8950 / 7900	1	33	40	48	cabe

CIRCUITOS — 59 (* secao subiu pela queda de tensao)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	Ib A	DISJ	mm2	ELETR.	L m	dV %	
TUE-05	QDG	tue	7400	220	A+B	33.6	40 A 2P	6	DN25	14.4	1.35	
TUE-02	QDG	tue	7400	220	A+C	33.6	40 A 2P	6	DN25	20.5	1.80	
TUE-1	QDS	tue	4500	220	B+C	20.5	25 A 2P	4	DN25	17.7	1.42	DR
TUE-2	QDS	tue	4500	220	B+C	20.5	25 A 2P	4	DN25	17.5	1.40	DR
TUE-3	QDS	tue	4500	220	A+B	20.5	25 A 2P	4	DN25	16.8	1.34	DR
TUE-4	QDG	tue	4500	220	A+C	20.5	25 A 2P	4	DN25	15.8	1.26	DR
TUE-13	QDG	tue	3000	220	B+C	13.6	16 A 2P	2.5	DN20	30.2	2.58	
TUG-T-GOU	QDG	tug	2700	127	A	21.3	25 A 1P	4	DN25	26.6	3.83	DR
TUE-10	QDG	tue	2700	220	B+C	12.3	16 A 2P	2.5	DN20	23.7	1.82	
TUG-T-COZ	QDG	tug	2500	127	B	19.7	20 A 1P	6 *	DN25	30.2	2.69	DR
TUE-5	QDS	tue	2300	220	A+C	10.5	16 A 2P	2.5	DN20	18.0	1.18	
TUG-T-COR	QDG	tug	2000	127	C	15.7	20 A 1P	2.5	DN20	19.4	3.31	DR
TUG-T-LAV	QDG	tug	1900	127	A	15.0	20 A 1P	2.5	DN20	23.7	3.85	DR
TUG-T-DEP	QDG	tug	1800	127	B	14.2	20 A 1P	2.5	DN20	25.2	3.87	DR
TUE-12	QDG	tue	1500	127	C	11.8	16 A 1P	2.5	DN20	30.2	1.97	
TUE-14	QDG	tue	1500	127	B	11.8	16 A 1P	2.5	DN20	30.2	3.87	
TUE-6	QDS	tue	1400	220	A+C	6.4	10 A 2P	2.5	DN20	17.7	0.71	
TUE-7	QDS	tue	1400	220	A+C	6.4	10 A 2P	2.5	DN20	17.5	0.70	
TUE-8	QDS	tue	1400	220	A+B	6.4	10 A 2P	2.5	DN20	16.8	0.67	
TUE-9	QDS	tue	1400	220	A+C	6.4	10 A 2P	2.5	DN20	15.8	0.63	
ILU-S-MAS	QDS	ilum	1200	127	B	9.4	10 A 1P	1.5	DN20	17.7	3.03	
TUE-11	QDG	tue	1000	127	C	7.9	10 A 1P	2.5	DN20	23.7	2.03	
TUE-16	QDG	tue	1000	127	A	7.9	10 A 1P	2.5	DN20	18.0	1.53	
ILU-T-GAR	QDG	ilum	900	127	B	7.1	10 A 1P	1.5	DN20	14.4	1.84	
ILU-T-GOU	QDG	ilum	800	127	C	6.3	10 A 1P	1.5	DN20	26.6	3.03	
TUE-23	QDS	tue	800	220	A+C	3.6	10 A 2P	2.5	DN20	11.3	0.26	
TUE-24	QDS	tue	800	220	A+B	3.6	10 A 2P	2.5	DN20	17.7	0.40	
ILU-T-SOC	QDG	ilum	600	127	A	4.7	10 A 1P	1.5	DN20	18.0	1.53	
ILU-S-SOI	QDS	ilum	600	127	C	4.7	10 A 1P	1.5	DN20	17.5	1.49	
ILU-S-SOI	QDS	ilum	600	127	B	4.7	10 A 1P	1.5	DN20	16.8	1.43	
TUG-S-MAS	QDS	tug	600	127	A	4.7	20 A 1P	2.5	DN20	17.7	0.91	
TUG-T-GAR	QDG	tug	500	127	C	3.9	20 A 1P	2.5	DN20	14.4	0.61	DR
TUG-T-OFI	QDG	tug	500	127	B	3.9	20 A 1P	2.5	DN20	18.0	0.77	
TUG-T-SOC	QDG	tug	500	127	C	3.9	20 A 1P	2.5	DN20	18.0	0.77	
ILU-T-COZ	QDG	ilum	500	127	B	3.9	10 A 1P	1.5	DN20	30.2	2.15	
TUG-S-SO2	QDS	tug	500	127	A	3.9	20 A 1P	2.5	DN20	17.5	0.75	
TUG-S-SO3	QDS	tug	500	127	C	3.9	20 A 1P	2.5	DN20	16.8	0.72	
TUE-15	QDG	tue	500	220	A+B	2.3	10 A 2P	2.5	DN20	20.5	0.29	
TUE-18	QDG	tue	500	220	A+B	2.3	10 A 2P	2.5	DN20	20.5	0.29	
TUE-17	QDG	tue	500	220	B+C	2.3	10 A 2P	2.5	DN20	20.5	0.29	
TUE-20	QDG	tue	500	220	A+C	2.3	10 A 2P	2.5	DN20	14.4	0.20	
TUE-19	QDG	tue	450	127	B	3.5	10 A 1P	2.5	DN20	18.0	0.69	
ILU-T-REV	QDG	ilum	400	127	A	3.1	10 A 1P	1.5	DN20	15.8	0.90	
TUG-T-REV	QDG	tug	400	127	C	3.1	20 A 1P	2.5	DN20	15.8	0.54	
ILU-T-COR	QDG	ilum	400	127	A	3.1	10 A 1P	1.5	DN20	19.4	1.10	
TUG-T-HAL	QDG	tug	300	127	B	2.4	20 A 1P	2.5	DN20	10.1	0.26	
ILU-S-HAL	QDS	ilum	300	127	C	2.4	10 A 1P	1.5	DN20	7.7	0.33	
TUG-S-HAL	QDS	tug	300	127	B	2.4	20 A 1P	2.5	DN20	7.7	0.20	
TUG-S-LOU	QDS	tug	300	127	A	2.4	20 A 1P	2.5	DN20	11.3	0.29	
TUE-21	QDG	tue	300	127	C	2.4	10 A 1P	2.5	DN20	14.4	0.37	
ILU-T-HAL	QDG	ilum	200	127	B	1.6	10 A 1P	1.5	DN20	10.1	0.29	
TUG-T-ALC	QDG	tug	200	127	A	1.6	20 A 1P	2.5	DN20	10.1	0.17	
TUG-T-COR	QDG	tug	200	127	C	1.6	20 A 1P	2.5	DN20	12.2	0.21	
ILU-T-OFI	QDG	ilum	200	127	B	1.6	10 A 1P	1.5	DN20	16.0	0.51	
ILU-T-LAV	QDG	ilum	200	127	A	1.6	10 A 1P	1.5	DN20	23.7	0.68	
ILU-S-LOU	QDS	ilum	200	127	C	1.6	10 A 1P	1.5	DN20	11.3	0.32	
ILU-T-ALC	QDG	ilum	100	127	B	0.8	10 A 1P	1.5	DN20	10.1	0.14	
ILU-T-COR	QDG	ilum	100	127	A	0.8	10 A 1P	1.5	DN20	12.2	0.17	
ILU-T-DEP	QDG	ilum	100	127	B	0.8	10 A 1P	1.5	DN20	25.2	0.36	

NOTAS

- Entrada trifasico 220/127 V (estrela com neutro); 123,6 A de demanda, disjuntor geral 125 A, ramal 50 mm2 do medidor TC-08 ao QDG em 23,8 m (0,74 % de queda).

- Iluminacao 1,5 mm2 / 10 A; TUG 2,5 mm2 / 20 A; TUE pela corrente (tabela 36 da NBR 5410, B1). Onde a queda passa de 4 %, a secao sobe — e a tabela diz qual.

- DR 30 mA para banhos, cozinha, lavanderia, garagem, area externa e chuveiros; DPS classe II no QDG.

- Fases equilibradas por eletrica.equilibrar (RSZ); a cor da fase e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUSB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	s/ escala FORMATO A3 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R75 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	60 de 69 REV R75

UNIDADE MESTRE: mm