




TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	327,60	1,12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	150	64	39,90	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	76,44	1,20	Entre o teto de teto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a garagem
PI-1	Divisao interna simples	100	41	30,38	1,00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			471,12		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 mm) + montante 95 c/ 16 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 16 90 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acouso e 150 mm para a laje. Usar 150 mm para a laje e 150 mm para a laje.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico isolado + 16 mm por chapa adicional. Desloque-se a laje para mudar a espessura isolada.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 76 c/ 16 90 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 75 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — isolado. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ 16 90 + gesso 12,5

Para 12,5 a laje e o perfil de 160 (125x7) e esse tratamento da mesma unidade. Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 kWh/m2 sobre 328 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (125 e 150 mm), quatro composicoes.

• Nonfurni vira, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R125 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/250	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-28 REV RSI
---	---	--	---