




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa única	230	95	327,60	1,12	Fora de fachada interna, sem acústica
PA-1	Parede térmica interna	150	94	21,84	1,20	Apenas onde passa portada de escape (CHODO) na fachada
PA-1	Parede acústica	150	90	97,30	1,20	Entre o teto de fundo, isolado térmico, entre do
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	150	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	20,28	1,00	Entre os quartos reversíveis (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + isolamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 150 mm sendo para acústica e 150 CHODO. Usar 150 onde não há portada e despendido de área útil.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 70 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (55%) chega ao teto em cerca de 45 (80%), na parede interna, a TV a 70 (80%) chega a altura em 14 (80%) — reciltable. É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5

Para 41,38 a superior, o sistema de 160 (150%) é mais adequado da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ Wh/m}^2$ sobre 328 m² $\rightarrow$ 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 150 mm), quatro composições.
- Não é um sistema, mas um conjunto de produtos, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R57 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 06-48 REV R57
--	---	--	-------------------------------------