




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Paredo externo único	230	45	312.00	1.12	Fora de facas internas, sem acossos
PA-1	Paredo hidráulica interna	120	64	45.80	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Paredo acústica	120	40	16.20	1.20	Entre cômodos de suite, suíte e banheiro, armário do
PA-2	Paredo acústica de alto desempenho	120	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	20.28	1.00	Entre os quartos compartilhados (banheiro com sanitário, sala)
	TOTAL			446.16		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acossos e furos DN100. Usar 120 mm não há problema e dispensa o de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

PI-1, 38 a 40, supera o mínimo da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 kWh/m² sobre 312 m² -> 626 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a aplicação.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUÍTE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 06.13
--	---	---	-----------------------------