




● luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) + iluminação no teto	36,24	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 m por
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso liso + cantoneira	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	o forro é forro técnico e não é
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	sem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	sem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	sem
T.CM1	sem forro (estrutura aparente)	3,00	sem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.
- * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA - PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	16
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15722 PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/500	SEM ART / INT	05.13