




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	Índice	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa única	100	95	327,60	1,12	Fora de fachada externa, sem acústica
PA-1	Parede térmica interna	100	94	39,00	1,20	Apenas onde passa portada de escape (CHODO) na fachada
PA-1	Parede acústica	100	90	76,44	1,30	Entre o forro de fundo, isolado térmico, embaixo do
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	100	96	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	30,38	1,00	Entre os quartos compartilhados (passagem com varanda, sala)
	TOTAL			471,12		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 cm de 100 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de 100 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm entre para acomodar o tubo CHODO. Usar 100 mm não há problema e despendido de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portão resiliante + montante 48 cm de 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portão resiliante + montante 76 cm de 100 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — resultando. É a única parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de 100 + gesso 12,5

Para 42, 58 e 76, a superfície de 1600 (250x7) é entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0,356 kWh/m² sobre 320 m² -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

• Todas famílias dimensionais (100 x 100 mm), quatro composições.

• Não é um novo, mas de uma nova, varia-se o conteúdo dentro da espessura.

• A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO-RS2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RS2 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 12 06-48 REV RS2
--	---	---	---------------------------------------