




TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	120	45	300.40	1.12	todos os facos externos, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	24.36	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acustica	120	40	97.44	1.20	entre todos de tudo, todos os pontos de acesso
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	8.76	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	120	41	23.62	1.00	dentro de zonas homologadas (paralelo com servico, nada
	TOTAL			518.52		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/l na 50 + gesso 12.5 + refreco para lausos

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 120 mm para isolamento e 120 mm para isolamento e 120 mm para isolamento.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolado +1.48 por dupla adicional. Desempenha a mesma funcao de isolamento e 120 mm para isolamento.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil isolante + montante 70 c/l na 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acouso 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — isolado. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 50 + gesso 12.5

Para 42.38 a superior e inferior da 160 (125x7) e entre ambientes da mesma unidade. Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlvaio

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-48 REV 006
--	---	--	---