




luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

afcapa técnica 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapinha	25,20	abertura entre as molduras, forro branco aqui forro
T.CC2	gesso liso + cantoneira	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco tudo de 12x12 no padrão PPH
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forrada
T.OF1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.OF2	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 16 08/23
--	--	---	-------------------------------