




TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	327,60	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	21,84	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto (NÃO) ou na busca
PA-1	Parede acustica	100	90	97,30	1,20	Sobras e foras de fundo, locais e paredes internas
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisória interna simples	100	91	20,28	1,00	Fora de zonas homogêneas (paredes com variação, não)
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/l na 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/l na 90 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para isolamento. Usar 100 mm não há problema e dependendo de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 40 c/l na 40 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,40 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 c/l na 70 + dupla chapa 12,5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acouso. 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), no sentido inverso, a 70 a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — isolável. É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/l na 90 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior, o sistema de 100 (100x4) é o mais adequado da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0,356 kWh/m² sobre 328 m² → 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um sistema, mas um produto, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-48 REV 006
--	---	---	---