




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	Índice	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa única	230	95	327,60	1,12	Fora de fachada interna, sem acústica
PA-1	Parede térmica interna	120	64	39,00	1,20	Apenas onde passa portada de escape (CHODO) na fachada
PA-1	Parede acústica	120	60	76,44	1,20	Só em locais de ruído, isolado térmico, sem acústica
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	39,28	1,00	Entre os quartos (compartilhado) com sanitário, sala
	TOTAL			471,12		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso R12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm entre para acústica e 120 mm para isolamento térmico. Usar 120 mm não há problema e desempenho de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 48 cm de aço + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,00 por chapa adicional. Desempenho é a mesma sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 76 cm de aço + dupla chapa 12,5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acústica 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 75 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — isolável. É o único perfil de casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de aço + gesso 12,5

Para 41,38 a superior é o mínimo da ISO 15079-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ kWh/m}^2 \text{ sobre } 328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Nonfluor é o único perfil acústico básico +1,00 por chapa adicional. Desempenho é a mesma sem mudar a espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 15079-2 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RM6 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 DE 25 REVIRAR
--	---	---	-------------------------------------