



cena 1: chegar (portão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (judo off, cortinas fechadas, alarme perimeter)
cena 3: cinema (estar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: fora (judo off, câmeras em gravação por movimento)

- Rack TC-07 no garagem: 32 portas RJ45 Cat.6, 3 access points, 6 cameras IP PoE, 523 m de UTP por percurso Manhattan x 1,2 (máximo 90 m por enlace), Wi-Fi, Raio de 12 m em planta (RJ); 32 de 32 ambientes cobertos.

- Alarme: 11 sensores magnéticos (dois vão externo de porta), 5 f/rp nos anteparos de passagem, sirene externa, central no rack, vídeoportone e fechadura eletrônica no portão de pedestres, bateria na PDI.

- Automação (RJ): ZigBee 3.0 com hub local no rack, comandos por app e por interruptor de casa; 11 módulos nos circuitos de iluminação social e externa, 4 circuitos Sinalizadores de emergência, presença nas circulações, 4 cenas.

- Símbolos: D dados - W acesso panela - C câmeras - M magnético - P presença - A módulo de automação - K cozinha.

PROJETO PORTO REAL			
RESERVENÇA UNIFAMUR1 MANUAIS - IM1 (5/202 TAPUBA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por:R22 (previsto) ORÇAMENTO MESTRE - 04/01	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MARCA: 000000000	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R7B NAO LIDEZADA PARA OBRA SEM ART / PRINT	PROVAÇÃO 65 06/12/REV:R7B