1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala



PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	trifasico 220/127 V (estrela com neutro)
Concessionaria (referencia)	Amazonas Energia — NODE-02, BT edificacoes individuais
Carga instalada	70.350 VA
Demanda provavel	36.400 VA
Corrente de projeto	99.5 A
Disjuntor geral	100 A
Ramal de entrada	35 mm2
Neutro	35 mm2
Condutor de protecao	16 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, nao metade da fase)
Cargas em 127 V	iluminacao, TUG e eletrodomesticos correntes
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadora e bombas

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUIDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	tue	220	7.400	A-B
TUE-1	tue	220	4.500	A-C
TUE-2	tue	220	4.500	B-C
TUE-3	tue	220	4.500	A-C
TUE-4	tue	220	4.500	B-C
TUE-13	tue	220	3.000	A-B
TUE-10	tue	220	2.700	A-C
TUE-5	tue	220	2.300	B-C
TUG-T-GOU	tug	127	2.200	B
TUG-T-COZ	tug	127	2.100	A
TUG-T-COR	tug	127	2.000	C
TUG-T-LAV	tug	127	1.900	B
TUG-T-DEP	tug	127	1.800	A
TUE-12	tue	127	1.500	C
TUE-14	tue	127	1.500	A
TUE-6	tue	220	1.400	B-C
TUE-7	tue	220	1.400	B-C
TUE-8	tue	220	1.400	B-C
TUE-9	tue	220	1.400	A-B
ILU-S-MAS	iluminacao	127	1.200	C
TUE-11	tue	127	1.000	A
TUE-18	tue	127	1.000	B
ILU-T-GAR	iluminacao	127	900	A
ILU-T-GOU	iluminacao	127	800	C
TUE-23	tue	220	800	A-B
TUE-24	tue	220	800	B-C

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORN.	MANAUS	NOMES
vedacao	20.1	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Placo, Brasilit / Eternit, Isover / Saint-Gobain, O
esquadria	16.1	5	3	Metalurgica Aluminova, Esquadrias Alufyminstra, Serralheria e Vidracaria Lopes,
externo	15.5	5	3	Du Norte Comercio, Loja do Rei, O K Representacao de Material de Construcao, P
fundacao	14.9	5	4	Du Norte Comercio, Loja do Rei Comercio de Material de Construcao, Bacuri Made
estrutura	12.9	6	1	Tecnoframe, Barbieri do Brasil, Multiperfil, Deville Kerr, Alge Steel / Alge M
instalacao	6.7	5	1	Du Norte Comercio, Tigre, Amanco / Wavin, Prysmian / Cobrecom / Sil, Schneider
servico	5.5	5	1	Tecnoframe, Barbieri do Brasil, Naframe, MPS Steel, Alge Steel
cobertura	5.3	5	0	Kingspan Isoeste, Regional Telhas, ThermoValle, Grania, Cobermimas
fachada	2.8	5	3	Metalurgica Aluminova, Alubrasil / Hydro, Fabricantes de brise movel, Serralhe
ligacao	0.3	5	2	Ciser, Sumaq / Starfix, Du Norte Comercio, Obramax, Distribuidores locais de f

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orcamento dos sistemas modelados	R$ 551.096,93
Por m2 de area fechada	R$ 1853.30/m2
Extrapolado para obra entregue	R$ 2918.64/m2 (parcela de material 82%)
Indice steel frame popular / medio / alto	R$ 3042.24 \| 4543.63 \| 6200.34 por m2 (Sudeste, 2026-04)
CUB Amazonas R8-N	R$ 2460.00/m2 (2026)
Posicao	4.1 % abaixo do popular — e torn de ficar abaixo, porque o escopo daqui e menor
Risco de praca	fator 1.20: precos (H) de tabela do Sudeste levariam o total a R$ 661.316,32

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
louzas e metais	vaso, lavatorio, cuba, torneira, registro e chuveiro estao no modelo como GEOMETRIA e nao como compra
equipamento de climatizacao	as sete maquinas estao dimensionadas e locadas; o orcamento traz a linha frigorigena, nao o split
pintura	PINTURA esta especificada por ambiente desde a Etapa 4; o material e a mao de obra nao entraram em linha
revestimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS define por ambiente; a compra nao foi quantificada
marcenaria e armarios	o mobiliario existe no modelo para conferir circulacao e tomada, nao para comprar
mao de obra de instalacoes e acabamento	so a montagem da estrutura esta orcada
equipamento de piscina	bomba, filtro e tratamento
projetos complementares, ART e taxas	inclui o projeto de fundacao que a pendencia 3 espera
BDI, administracao e canteiro	nao ha composicao de BDI neste modelo

NOTAS

- A pendencia 7 fechou com a decisao do proprietario: trifasico, 127 V para os eletrodomesticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.
- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalacao monofasica nao tem.
- A atribuicao de fase esta escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricista uma decisao que muda a corrente de cada fase.
- Precos seguem (H): a pesquisa devolveu fornecedor e indice publico, nao preco unitario por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	40
pos-R32 (prevalece)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 40 REV R56
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	