VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	toda coordenada multipla de 300 mm	projeto	OK
Sobreposicao	nenhum par de ambientes se sobrepoe	geometria	OK
Conectividade	todo ambiente alcancavel a partir da entrada	grafo de vaos	OK
Vaos x paredes	nenhum vao extrapola o trecho de parede	geometria	OK
Iluminacao e ventilacao	1/6 em permanencia prolongada, 1/8 nos demais	LC 003/2014 (m)	OK
Vao livre de porta	minimo 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.500 mm no banho acessivel	NBR 9050	ver nota
Circulacao	halls ate 8 % da area interna	briefing	4.6 %
Apoio estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	geometria	OK
Escada	Blondel entre 630 e 650 mm; espelho ate 180 mm	pratica corrente	OK
Prumada x oficina	nenhuma parede hidraulica no ambiente de silencio	decisao de projeto	OK
Ambientes molhados	prumada identificada em cada um	coordenacao	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 4 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao — halls 12.24 m2 (4.6 %) + core vertical 14.40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vao vencido por viga — S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanco

[NOTA] Vao vencido por viga — S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanco

[NOTA] Apoio sobre pilares — S-MAS: 7.56 m2 sobre area aberta, apoiados em 4 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanco

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta-estar -> core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vao de janela abaixo de 1/6 da area de permanencia	criada a familia J05 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0,36 m2 de vao para 4,32 m2 de piso	criada a familia J04 (900 x 900) alta e basculante
4	Quarto reversivel e oficina marginalmente abaixo do minimo	janela ampliada para J05 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizados como balanco	declarados 4 pilares metalicos e pilotis com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 10,1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Gourmet sem prumada hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.

- Se o modelo passa, todas as pranchas passam: teem a mesma fonte.

- Reproduzivel por 'python3 auditoria.py'.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS8 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (previatico)	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	14 de 19

UNIDADE MESTRE: mm