




luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

aficapes técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FOR QUE
T.CC3	forro absorvente (α=0,70) aplicado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre as molduras, forro técnico aqui não é
T.CC2	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve a umidade do ar e evita o aparecimento de mofo
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-externo, acústica não é crítica
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Aficapes técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	16
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15722 PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (600/600/600)	SEM ART / RNT	05/23